



## MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000

Rua Angêlo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89854-000

<b>Obra:</b> Reforma da Cancha de Bocha Municipal Elesir Molossi	BDI adotado
<b>Município:</b> Santiago do Sul - SC	25,00%
<b>Endereço:</b> Avenida Patrão José Tadeu Toazza - Centro	<b>Área:</b> 230,52 m <sup>2</sup>

### Planilha Quantitativa e Orçamentária

REFORMA CANCHA							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SINAPI	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	%
<b>1</b>	<b>Cancha de Bocha</b>						
1.1	Execução de revestimento Asfáltico, piso emborrachado, pintura e revestimento em Carpete das laterais e fundo de uma (quadra) cancha de Bocha com dimensões de 24,00x4,00m, com o área total de 96,00 m <sup>2</sup> . Conforme projeto e memorial anexo, incluindo o Fornecimento de todos os materiais necessários para sua Execução, como: gás, asfalto oxidado, tela, Emborrachamento, tinta automotiva, carpete, cola de contato e mão de obra especializada, etc. O serviço será Prestado na Cancha de Bocha Municipal do Município de Santiago do Sul-SC.	Composição 02	96,00	m <sup>2</sup>	529,14	50.797,20	67,70%
1.2	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico furado, de forma manual, sem reaproveitamento	97622	0,63	m <sup>3</sup>	62,94	39,65	
1.3	Remoção de parede de madeira laterais e fundo na altura de instalação de tela metálica	97637	32,51	m <sup>2</sup>	3,00	97,53	
1.4	Tela de arame galvanizado revestida em PVC, quadrangular, malha 2,5 x 2,5 cm nas área indicadas em projeto	10935	4,18	m <sup>2</sup>	61,91	258,79	
1.5	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, com acabamento, espessura 5cm.	87690	96,00	m <sup>2</sup>	63,20	6.067,20	
1.6	Sub-total					<b>57.260,37</b>	
<b>2</b>	<b>Cobertura</b>						
2.1	Subcobertura com manta térmica revestida por película de alumínio fornecimento de materiais e instalação	Composição 01	230,52	m <sup>3</sup>	49,84	11.488,54	15,24%
2.2	Chapa de aço galvanizado com espessura de 1,95 mm para fechamento de oitão, duas chapas com área de 3,05 m <sup>2</sup> cada	94228	12,20	m	115,24	1.405,90	
2.3	Sub-total					<b>12.894,44</b>	
<b>3</b>	<b>Pintura Interna</b>						
3.1	Fundo selador acrílico ambiente interno, uma demão - PAREDE, PILARES, MURO CANCHA e VIGAS	88414	304,83	m <sup>2</sup>	5,86	1.787,07	
3.2	Pintura de PAREDE, PILARES, MURO CANCHA e VIGAS com tinta acrílica semi-brilho, duas demãos	95625	304,83	m <sup>2</sup>	30,76	9.377,33	

3.3	Pintura de PAREDE DE MADEIRA com tinta esmalte sintético fosco em madeira, tres demãos	102228	41,20	m²	29,18	1.202,01	16,43%
3.4	Pintura com tinta alquídica (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superficies metálicas (pilares e tesouras metálicas)	100761	26,07	m²	58,88	1.534,87	
3.5	Sub-total					<b>13.901,28</b>	
<b>4</b>	<b>Serviços Complementares</b>						
4.1	Limpeza final da obra	99803	230,00	m²	2,30	529,00	0,63%
4.2	Sub-total					<b>529,00</b>	
<b>TOTAL OBRA</b>						<b>R\$ 84.585,09</b>	

OBSERVAÇÕES:

\*BDI ADOTADO 25,00%.

\*\*DATA BASE TABELA SINAPI FEVEREIRO/2023.

Santiago do Sul - SC, 14 de abril de 2023.

Julcimar Antônio Lorenzetti  
Prefeito Municipal

Vinícius Piaia Sabadin  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 171967-5