



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTEIR CENTRAL	MUNICÍPIO / UF MUNICPIO DE SANTIAGO DO SUL - SC	BDI 1 25,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTEIR CENTRAL									711.842,32	
1.			PORTAL						-	156.148,94
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	3.864,34
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	310,69	BDI 1	390,44	1.124,47	RA
1.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	33,37	4,34	BDI 1	5,45	181,87	RA
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	23,60	86,25	BDI 1	108,39	2.558,00	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						-	4.143,19
1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	20,67	99,86	BDI 1	125,49	2.593,88	RA
1.2.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	16,09	76,62	BDI 1	96,29	1.549,31	RA
1.3.			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA						-	14.448,48
1.3.1.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2,78	491,44	BDI 1	617,59	1.716,90	RA
1.3.2.	SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,73	69,32	BDI 1	87,11	2.676,89	RA
1.3.3.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,83	20,34	BDI 1	25,56	72,33	RA
1.3.4.	SINAPI	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	156,42	15,62	BDI 1	19,63	3.070,52	RA
1.3.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27,39	13,91	BDI 1	17,48	478,78	RA
1.3.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,32	775,69	BDI 1	974,81	5.185,99	RA
1.3.7.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	6,97	91,65	BDI 1	115,18	802,80	RA
1.3.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,97	50,72	BDI 1	63,74	444,27	RA
1.4.			PAREDES						-	641,07

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTEIR CENTRAL	MUNICÍPIO / UF MUNICPIO DE SANTIAGO DO SUL - SC	BDI 1 25,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTEIR CENTRAL									711.842,32	
1.4.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,80	87,95	BDI 1	110,53	641,07	RA
1.5.			PORTAL EM ACM					-	124.364,00	
1.5.1.	Cotação	01	PORTAL EM ACM E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PERFIL "U", COM PINTURA ANTI-CORROSÃO	UN	1,00	124.364,00	0,00%	124.364,00	124.364,00	RA
1.6.			REVESTIMENTOS					-	5.704,55	
1.6.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	13,94	3,54	BDI 1	4,45	62,03	RA
1.6.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	37,63	7,00	BDI 1	8,80	331,14	RA
1.6.3.	SINAPI	104238	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	37,63	56,17	BDI 1	70,59	2.656,30	RA
1.6.4.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	37,63	12,32	BDI 1	15,48	582,51	RA
1.6.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	37,63	11,90	BDI 1	14,95	562,57	RA
1.6.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	23,69	50,72	BDI 1	63,74	1.510,00	RA
1.7.			ELÉTRICO					-	2.983,31	
1.7.1.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	31,76	20,13	BDI 1	25,30	803,53	RA
1.7.2.	Composição	C01	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	99,00	12,84	BDI 1	16,14	1.597,86	RA
-	SINAPI	39391	(Código não identificado nas referências)	-	2,00	-	BDI 1	-	-	RA
1.7.3.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	73,44	BDI 1	92,29	184,58	RA
1.7.4.	SINAPI-I	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	2,00	28,89	BDI 1	36,31	72,62	RA
1.7.5.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	32,30	BDI 1	40,59	324,72	RA
2.			PASSEIO PÚBLICO					-	482.070,56	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	32.006,61	
2.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	244,28	4,34	BDI 1	5,45	1.331,33	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTEIR CENTRAL	MUNICÍPIO / UF MUNICPIO DE SANTIAGO DO SUL - SC	BDI 1 25,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTEIR CENTRAL									711.842,32	
2.1.2.	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	120,47	148,50	BDI 1	186,62	22.482,11	RA
2.1.3.	SINAPI	102360	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	120,47	25,15	BDI 1	31,61	3.808,06	RA
2.1.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.204,70	2,90	BDI 1	3,64	4.385,11	RA
2.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	40.727,44	
2.2.1.	SICRO	4805760	Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	145,80	63,57	BDI 1	79,89	11.647,96	RA
2.2.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	44,20	76,62	BDI 1	96,29	4.256,02	RA
2.2.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.701,00	0,60	BDI 1	0,75	1.275,75	RA
2.2.4.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	25,00	123,82	BDI 1	155,60	3.890,00	RA
2.2.5.	SICRO	4805762	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m³	1.004,39	8,34	BDI 1	10,48	10.526,01	RA
2.2.6.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	435,78	2,53	BDI 1	3,18	1.385,78	RA
2.2.7.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.128,00	2,90	BDI 1	3,64	7.745,92	RA
2.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	52.710,52	
2.3.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	289,29	75,85	BDI 1	95,32	27.575,12	RA
2.3.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	453,29	35,37	BDI 1	44,45	20.148,74	RA
2.3.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	14,46	225,77	BDI 1	283,73	4.102,74	RA
2.3.4.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	453,29	1,55	BDI 1	1,95	883,92	RA
2.4.			DRENAGEM					-	59.636,63	
2.4.1.	Composição	C09	SARJETA TRIANGULAR TIPO I EM CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS 75 CM X 25 CM	M	243,68	69,43	BDI 1	87,25	21.261,08	RA
2.4.2.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	121,84	50,00	BDI 1	62,84	7.656,43	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PORTAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTEIR CENTRAL	MUNICÍPIO / UF MUNICPIO DE SANTIAGO DO SUL - SC	BDI 1 25,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTEIR CENTRAL									711.842,32	
2.4.3.	Composição	C08	CANALETA TRAPEZOIDAL TIPO II EM CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS L1 30 CM X L2 45 CM X H 30 CM.	M	210,63	71,26	BDI 1	89,55	18.861,92	RA
2.4.4.	Composição	C02	TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA PARA VEÍCULOS COM TUBO CONCRETO DIÂMETRO 30CM	M	12,00	249,45	BDI 1	313,48	3.761,76	RA
2.4.5.	Composição	C03	BOCA DE LOBO COMPLETA, PARA GALERIA DE 100CM, COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS - DIMENSÕES: 2X1,3X1,3 M	UN	1,00	4.026,59	BDI 1	5.060,22	5.060,22	RA
2.4.6.	Composição	C04	BOCA DE LOBO COMPLETA, PARA GALERIA DE 100CM, COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS - DIMENSÕES: 0,65X1,50X0,7M	UN	1,00	1.330,33	BDI 1	1.671,83	1.671,83	RA
2.4.7.	Composição	C05	BOCA DE LOBO COMPLETA, PARA GALERIA DE 100CM, COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS - DIMENSÕES: 0,60X0,65X0,85	UN	1,00	1.084,90	BDI 1	1.363,39	1.363,39	RA
2.5.			MUROS					-	187.612,28	
2.5.1.	Composição	C06	MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO M01	UN	1,00	52.089,16	BDI 1	65.460,45	65.460,45	RA
2.5.2.	Composição	C10	MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO M02	UN	1,00	97.200,47	BDI 1	122.151,83	122.151,83	RA
2.6.			REVESTIMENTOS					-	27.185,05	
2.6.1.	SINAPI-I	10737	PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	M2	113,23	141,41	BDI 1	177,71	20.122,10	RA
2.6.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	113,23	3,54	BDI 1	4,45	503,87	RA
2.6.3.	SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	566,15	1,99	BDI 1	2,50	1.415,38	RA
2.6.4.	SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	37,74	3,81	BDI 1	4,79	180,77	RA
2.6.5.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	113,23	8,55	BDI 1	10,74	1.216,09	RA
2.6.6.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	123,13	12,32	BDI 1	15,48	1.906,05	RA
2.6.7.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	123,13	11,90	BDI 1	14,95	1.840,79	RA
2.7.			ELÉTRICO					-	66.073,02	
2.7.1.	SINAPI-I	5052	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	21,00	1.150,00	BDI 1	1.445,21	30.349,41	RA
2.7.2.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	232,66	20,13	BDI 1	25,30	5.886,30	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTEIR CENTRAL	MUNICÍPIO / UF MUNICPIO DE SANTIAGO DO SUL - SC	BDI 1 25,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTEIR CENTRAL									711.842,32	
2.7.3.	Composição	C01	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	697,98	12,84	BDI 1	16,14	11.265,40	RA
2.7.4.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	21,00	73,44	BDI 1	92,29	1.938,09	RA
2.7.5.	SINAPI-I	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	21,00	28,89	BDI 1	36,31	762,51	RA
2.7.6.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	32,30	BDI 1	40,59	324,72	RA
2.7.7.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	21,00	193,95	BDI 1	243,74	5.118,54	RA
2.7.8.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1.910,54	BDI 1	2.400,98	2.400,98	RA
2.7.9.	SINAPI	100598	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	1.326,77	BDI 1	1.667,35	1.667,35	RA
2.7.10.	SINAPI-I	41199	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	1.002,92	BDI 1	1.260,37	1.260,37	RA
2.7.11.	SINAPI	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	4.057,73	BDI 1	5.099,35	5.099,35	RA
2.8.			PAISAGISMO					-	16.119,01	
2.8.1.	SICRO	4413996	Enlevamento	m²	207,77	9,54	BDI 1	11,99	2.491,16	RA
2.8.2.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	207,77	1,94	BDI 1	2,44	506,96	RA
2.8.3.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	204,77	4,94	BDI 1	6,21	1.271,62	RA
2.8.4.	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	207,77	21,35	BDI 1	26,83	5.574,47	RA
2.8.5.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1.248,27	BDI 1	1.568,70	6.274,80	RA
3.			CANTEIRO CENTRAL					-	73.622,82	
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.044,78	
3.1.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	226,63	17,71	BDI 1	22,26	5.044,78	RA
3.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	11.155,05	
3.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	29,23	99,86	BDI 1	125,49	3.668,07	RA
3.2.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	70,26	76,62	BDI 1	96,29	6.765,34	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTEIR CENTRAL	MUNICÍPIO / UF MUNICPIO DE SANTIAGO DO SUL - SC	BDI 1 25,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTEIR CENTRAL									711.842,32	
3.2.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	226,93	2,53	BDI 1	3,18	721,64	RA
3.3.			FUNDAÇÕES E BALDRAMES					-	23.281,96	
3.3.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	387,09	39,78	BDI 1	49,99	19.350,63	RA
3.3.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	2,92	225,77	BDI 1	283,73	828,49	RA
3.3.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.591,20	1,55	BDI 1	1,95	3.102,84	RA
3.4.			PAISAGISMO					-	34.141,03	
3.4.1.	SICRO	4413996	Enlevamento	m²	226,93	9,54	BDI 1	11,99	2.720,89	RA
3.4.2.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	96,00	47,15	BDI 1	59,25	5.688,00	RA
3.4.3.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	226,93	1,94	BDI 1	2,44	553,71	RA
3.4.4.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	226,93	4,94	BDI 1	6,21	1.409,24	RA
3.4.5.	SICRO	4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	527,00	32,63	BDI 1	41,01	21.612,27	RA
3.4.6.	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	21,35	BDI 1	26,83	1.073,20	RA
3.4.7.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	12,00	71,86	BDI 1	90,31	1.083,72	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICPIO DE SANTIAGO DO SUL - SC
Local

quarta-feira, 7 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO AVELINO DOS SANTOS
CREA/CAU: A47781-8
ART/RRT: 13149781