

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAL	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
-------------------------------------	----------------------	------------------	---------------------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTEIR CENTRAL				
1.	PORTAL		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	
1.1.2.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	33,37	
1.1.3.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	23,60	
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	20,67	
1.2.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	16,09	
1.3.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		-	
1.3.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2,78	
1.3.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,73	
1.3.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,83	
1.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	156,42	
1.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27,39	
1.3.6.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,32	
1.3.7.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	6,97	
1.3.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,97	
1.4.	PAREDES		-	
1.4.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,80	
1.5.	PORTAL EM ACM		-	
1.5.1.	PORTAL EM ACM E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PERFIL "U", COM PINTURA ANTI-CORROSÃO	UN	1,00	
1.6.	REVESTIMENTOS		-	
1.6.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	13,94	
1.6.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	37,63	
1.6.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	37,63	
1.6.4.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	37,63	

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS PRELIMINARES
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
PAREDES
PORTAL EM ACM
REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS

FRENTES DE OBRA:

	#REF!					
	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	67.361,89	35.399,46	51.521,39	287.283,03	217.687,89	41.631,55
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88					
SERVIÇOS PRELIMINARES	33,37					
SERVIÇOS PRELIMINARES	23,60					
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	20,67					
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	16,09					
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	2,78					
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	30,73					
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	2,83					
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	156,42					
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	27,39					
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		5,32				
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA			6,97			
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				6,97		
PAREDES					5,80	
PORTAL EM ACM						1,00
REVESTIMENTOS				13,94		
REVESTIMENTOS				20,00	17,63	
REVESTIMENTOS				10,00	27,63	
REVESTIMENTOS					20,00	17,63

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAL Nº TransfereGOV 0 Nº OPERAÇÃO 0 PROPONENTE / TOMADOR 0 Nº OPERAÇÃO 0 PROPONENTE / TOMADOR 0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTER CENTRAL				
1.6.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	37,63	
1.6.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	23,69	
1.7.	ELÉTRICO		-	
1.7.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	31,76	
1.7.2.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	99,00	
-	(Código não identificado nas referências)	-	2,00	
1.7.3.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	
1.7.4.	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	2,00	
1.7.5.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	
2.	PASSEIO PÚBLICO		-	
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
2.1.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	244,28	
2.1.2.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	120,47	
2.1.3.	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	120,47	
2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.204,70	
2.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-	
2.2.1.	Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	145,80	
2.2.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	44,20	
2.2.3.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.701,00	
2.2.4.	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	25,00	
2.2.5.	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m³	1.004,39	
2.2.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	435,78	
2.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.128,00	
2.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
2.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	289,29	
2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	453,29	
2.3.3.	LÁSTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	14,46	
2.3.4.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	453,29	
2.4.	DRENAGEM		-	
2.4.1.	SARJETA TRIANGULAR TIPO I EM CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS 75 CM X 25 CM	M	243,68	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	#REF!					
	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	67.361,89	35.399,46	51.521,39	287.283,03	217.687,89	41.631,55
REVESTIMENTOS						37,63
REVESTIMENTOS						23,69
ELÉTRICO	31,76					
ELÉTRICO		50,00	49,00			
ELÉTRICO				2,00		
ELÉTRICO				2,00		
ELÉTRICO		2,00	2,00	4,00		
SERVIÇOS PRELIMINARES	244,28					
SERVIÇOS PRELIMINARES	120,47					
SERVIÇOS PRELIMINARES	120,47					
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.204,70					
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	70,00	75,80				
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		44,20				
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.701,00					
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	25,00					
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	552,20	452,19				
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		235,78	200,00			
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			2.128,00			
PAVIMENTAÇÃO				289,29		
PAVIMENTAÇÃO				253,29	200,00	
PAVIMENTAÇÃO			14,46			
PAVIMENTAÇÃO				253,29	200,00	
DRENAGEM				120,00	123,68	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAL Nº TransfereGOV 0 Nº OPERAÇÃO 0 PROPONENTE / TOMADOR 0 Nº OPERAÇÃO 0 PROPONENTE / TOMADOR 0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTER CENTRAL				
2.4.2.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	121,84	
2.4.3.	CANALETA TRAPEZOIDAL TIPO II EM CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS L1 30 CM X L2 45 CM X H 30 CM.	M	210,63	
2.4.4.	TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA PARA VEÍCULOS COM TUBO CONCRETO DIÂMETRO 30CM	M	12,00	
2.4.5.	BOCA DE LOBO COMPLETA, PARA GALERIA DE 100CM, COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS - DIMENSÕES: 2X1,3X1,3 M	UN	1,00	
2.4.6.	BOCA DE LOBO COMPLETA, PARA GALERIA DE 100CM, COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS - DIMENSÕES: 0,65X1,50X0,7M	UN	1,00	
2.4.7.	BOCA DE LOBO COMPLETA, PARA GALERIA DE 100CM, COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS - DIMENSÕES: 0,60X0,65X0,85	UN	1,00	
2.5.	MUROS		-	
2.5.1.	MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO M01	UN	1,00	
2.5.2.	MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO M02	UN	1,00	
2.6.	REVESTIMENTOS		-	
2.6.1.	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	M2	113,23	
2.6.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	113,23	
2.6.3.	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	566,15	
2.6.4.	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	37,74	
2.6.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	113,23	
2.6.6.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	123,13	
2.6.7.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	123,13	
2.7.	ELETRICO		-	
2.7.1.	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	21,00	
2.7.2.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	232,66	
2.7.3.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	697,98	
2.7.4.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	21,00	
2.7.5.	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	21,00	
2.7.6.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	
2.7.7.	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	21,00	
2.7.8.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	
2.7.9.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	
2.7.10.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	#REF!					
	1° ETAPA	2° ETAPA	3° ETAPA	4° ETAPA	5° ETAPA	6° ETAPA
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	67.361,89	35.399,46	51.521,39	287.283,03	217.687,89	41.631,55
DRENAGEM				41,84	80,00	
DRENAGEM					210,63	
DRENAGEM			12,00			
DRENAGEM			1,00			
DRENAGEM			1,00			
DRENAGEM			1,00			
MUROS				1,00		
MUROS				1,00		
REVESTIMENTOS						113,23
REVESTIMENTOS					113,23	
REVESTIMENTOS					566,15	
REVESTIMENTOS						37,74
REVESTIMENTOS					113,23	
REVESTIMENTOS						123,13
REVESTIMENTOS						123,13
ELETRICO					21,00	
ELETRICO			232,66			
ELETRICO				697,98		
ELETRICO				21,00		
ELETRICO				21,00		
ELETRICO			4,00	4,00		
ELETRICO					21,00	
ELETRICO					1,00	
ELETRICO					1,00	
ELETRICO					1,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PORTAL 0 0 0 0 #REF!

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PROJETO PARA O PORTAL DE ACESSO, PASSEIO E CANTEIRO CENTRAL				
2.7.11.	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	
2.8.	PAISAGISMO		-	
2.8.1.	Enlevamento	m²	207,77	
2.8.2.	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	207,77	
2.8.3.	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	204,77	
2.8.4.	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	207,77	
2.8.5.	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	
3.	CANTEIRO CENTRAL		-	
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
3.1.1.	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	226,63	
3.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-	
3.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	29,23	
3.2.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	70,26	
3.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	226,93	
3.3.	FUNDAÇÕES E BALDRAMES		-	
3.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	387,09	
3.3.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	2,92	
3.3.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	1.591,20	
3.4.	PAISAGISMO		-	
3.4.1.	Enlevamento	m²	226,93	
3.4.2.	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	96,00	
3.4.3.	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	226,93	
3.4.4.	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	226,93	
3.4.5.	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	527,00	
3.4.6.	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	
3.4.7.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	12,00	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
ELÉTRICO
PAISAGISMO
SERVIÇOS PRELIMINARES
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
FUNDAÇÕES E BALDRAMES
FUNDAÇÕES E BALDRAMES
FUNDAÇÕES E BALDRAMES
PAISAGISMO

#REF!	1° ETAPA	2° ETAPA	3° ETAPA	4° ETAPA	5° ETAPA	6° ETAPA
	67.361,89	35.399,46	51.521,39	287.283,03	217.687,89	41.631,55
					1,00	
						207,77
						207,77
						204,77
						207,77
						4,00
	100,00	126,63				
		29,23				
		70,26				
		226,93				
			387,09			
			2,92			
				1.591,20		
					226,93	
					96,00	
					226,93	
					226,93	
				527,00		
				40,00		
						12,00

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL - SC

Local

quarta-feira, 7 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO AVELINO DOS SANTOS

CREA/CAU: A47781-8

ART/RRT: 13149781