MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Execução e instalação de mobiliário planejado para o Gabinete do Prefeito de Santiago do Sul-SC.

1. Finalidade

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as especificações técnicas e os critérios de execução para a confecção e instalação dos móveis destinados ao Gabinete do Prefeito de Santiago do Sul, visando garantir qualidade, durabilidade, estética e funcionalidade ao ambiente administrativo.

2. Especificações Técnicas

2.1 Mesa de Reuniões

- → Dimensões: 2,00m (comprimento) x 0,90m (largura) x 0,77m (altura);
- → Tampo em MDF com engrossamento de 30mm;
- → Bordas em fita de PVC colada em alta temperatura;
- → Pés em serralheria com pintura eletrostática preta;
- → Pés niveladores para ajuste e estabilidade.
- → Poltronas para mesa de reuniões.

2.2 Mesa Escrivaninha

- → Dimensões: 3,15m (comprimento) x 0,70m (largura) x 0,77m (altura);
- → MDF com engrossamento de 30mm;
- → Pés niveladores para ajuste e estabilidade;
- → Uma poltrona executiva;
- → Duas poltronas para atendimento.

2.3 Armário de Canto

- → Dimensões: 3,15m x 2,20m (comprimento total de canto) x 0,50m (profundidade) x 0,77m (altura);
- → Estrutura em MDF 15mm com engrossamento de 30mm;
- → Fundo antimofo em MDF 3mm;
- → Composição: 8 gavetas e 7 portas;
- → Dobradiças com amortecedor;
- → Corrediças telescópicas com amortecedor;
- → Puxadores perfil alumínio;
- → Pés niveladores.

2.4 Painel para TV

- → Dimensões: 2,48m (altura total da parede) x 3,15m (largura);
- → Estrutura em MDF 15mm com engrossamento de 30mm;

→ Inclusão de frisos com LED embutido.

2.5 Armário Estante

→ Dimensões: 2,20m (comprimento) x 2,48m (altura até o teto) x 0,33m (profundidade);
→ Estrutura em MDF 15mm com engrossamento de 30mm;
→ Painel ripado com frisos e fita LED com difusor;
→ 2 portas de elevação com pistão de amortecimento;
→ Fundo maciço na cor a ser definida.

2.6 Padrão de Acabamento

→ MDF nas cores Beton (Arauco) e Jequitibá (Arauco), ou conforme definição da Prefeitura Municipal;
→ Todos os móveis deverão ser entregues instalados, com acabamento final e elétrica dos painéis/fitas LED em perfeito funcionamento.

2.7 Mastro de Bandeira com Base

→ 03 mastros em alumínio, dividido em 04 (quatro) partes;
→ Diâmetro do mastro: 28mm (1.1/8");
→ 02 (duas) presilhas para fixação nos ilhoses da bandeira;
→ Encaixes de redução interna nas extremidades para facilitar a montagem/desmontagem;
→ Altura aproximada do mastro com ponteira bola: 2,18m;
→ Ponteira bola com 8 cm de altura, em ABS cromado;
→ Compatível com bandeiras nos tamanhos 0,90x1,28m e 1,12x1,60m;
→ Ideal para desfiles, bases e suportes de uso interno;
→ De fácil manuseio e transporte;
→ Base em madeira revestida em fórmica de alto brilho;
→ Modelo para 03 mastros de madeira ou alumínio com 28mm de diâmetro;
→ Canopla de metal para o encaixe do mastro;
→ Pés de borracha para evitar deslizamento da base;
→ Ideal para salas, reuniões, convenções e outros eventos;
→ Dimensões da base: 160mm de altura, 260mm de largura e 500mm de comprimento;
→ Cor: preta.

3. Condições de Aprovação do Projeto

A empresa vencedora do processo de compra deverá encaminhar, no prazo máximo de 3 (três) dias após a assinatura da contratação, a proposta em projeto 3D, contendo todos os móveis aqui especificados, para análise e validação da Prefeitura Municipal. Caso sejam necessárias alterações no projeto, a empresa deverá realizar os ajustes solicitados até atender integralmente às demandas apresentadas. Somente após a aprovação formal do projeto 3D a empresa estará autorizada a iniciar a confecção dos móveis.

4. Condições de Entrega

Todos os móveis deverão ser entregues e devidamente instalados no Gabinete do Prefeito. As instalações elétricas referentes à iluminação em LED deverão ser concluídas e testadas no ato da entrega. Os serviços deverão garantir segurança, funcionalidade, estética e acabamento compatível com o ambiente institucional.

Santiago do Sul-SC, 30 de OUTUBRO de 2025.

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS BERLANDA:08804391901
Dados: 2025.10.30 16:30:35 -03'00'

Leonardo Pereira dos Santos Berlanda
Engenheiro Civil
CREA-SC nº 170174-8