PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC

CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000
Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000
MUNICÍPIO: Santiago do Sul - SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA MADÓGLIO, INTERIOR DE SANTIAGO DO SUL (ÁREA: 2.700,00m²)
LOCALIZAÇÃO: LINHA MADÓGLIO, ESTRADA MUNICIPAL EMS15 - INTERIOR, SANTIAGO DO SUL - SC, 89854-000
TABELA REFERÊNCIA: 07/2025 - DESONERADO

BDI **26,40%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1			**SERVIÇOS INICIAIS**				**0,26%**	**R$ 1.667,97**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	M2	3,00	R$ 439,87	R$ 555,99	R$ 1.667,97
2			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**				**2,38%**	**R$ 15.057,90**
2.1	90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	55,00	R$ 25,94	R$ 32,78	R$ 1.802,90
2.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	55,00	R$ 111,03	R$ 140,34	R$ 7.718,70
2.3	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110,00	R$ 52,78	R$ 66,72	R$ 7.339,20
3			**DRENAGEM**				**4,62%**	**R$ 29.237,56**
3.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	M3	72,00	R$ 6,05	R$ 7,65	R$ 550,80
3.2	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	M3	55,92	R$ 11,94	R$ 15,09	R$ 843,88
3.3	804023	SICRO	CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	32,00	R$ 439,91	R$ 556,04	R$ 17.793,28
3.4	804081	SICRO	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	4,00	R$ 716,08	R$ 905,13	R$ 3.620,52
3.5	2003620	SICRO	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02	M	4,00	R$ 1.271,58	R$ 1.607,27	R$ 6.429,08
4			**PAVIMENTAÇÃO**				**84,36%**	**R$ 533.504,34**
4.1	105742	SINAPI	CONSTRUÇÃO SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA RACHÃO	M3	630,00	R$ 127,50	R$ 161,16	R$ 101.530,80
4.2	5914389	SICRO	TRANSPORTE DA SUB-BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	47.250,00	R$ 0,75	R$ 0,95	R$ 44.887,50
4.3	105730	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	378,00	R$ 180,14	R$ 227,70	R$ 86.070,60
4.4	5914389	SICRO	TRANSPORTE DA BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	32.130,00	R$ 0,75	R$ 0,95	R$ 30.523,50
4.5	4011351	SICRO	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	2.700,00	R$ 0,36	R$ 0,46	R$ 1.242,00
4.6	4011353	SICRO	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.700,00	R$ 0,28	R$ 0,35	R$ 945,00
4.7	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER	M3	0,00	R$ 1.619,23	R$ 2.046,70	R$ 0,00
4.8	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO	M3	108,00	R$ 1.868,15	R$ 2.361,34	R$ 255.024,72
4.9	100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA DO CONCRETO ASFÁLTICO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	M3	108,00	R$ 8,97	R$ 11,34	R$ 1.224,72
4.10	5914389	SICRO	TRANSPORTE DO CONCRETO ASFÁTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	tkm	12.690,00	R$ 0,75	R$ 0,95	R$ 12.055,50
5			**OBRA DE ARTE CORRENTE**				**7,77%**	**R$ 49.149,00**
5.1	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	900,00	R$ 43,21	R$ 54,61	R$ 49.149,00
6			**SINALIZAÇÃO**				**0,56%**	**R$ 3.532,50**
6.1	5213360	SICRO	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	0,00	R$ 31,18	R$ 39,41	R$ 0,00
6.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM	M	450,00	R$ 6,21	R$ 7,85	R$ 3.532,50
6.3	5213864	SICRO	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	0,00	R$ 465,60	R$ 588,52	R$ 0,00
6.4	5213465	SICRO	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (LOMBADA, CURVA, ANIMAIS)	UND	0,00	R$ 444,17	R$ 561,43	R$ 0,00
6.5	5213441	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (LIM. DE VEL., PROIBIDO ULTRAPASSAR)	UND	0,00	R$ 308,76	R$ 390,27	R$ 0,00
6.6	5213857	SICRO	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - (PARE)	UND	0,00	R$ 421,69	R$ 533,01	R$ 0,00
6.7	5213446	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	0,00	R$ 111,48	R$ 140,91	R$ 0,00

7			**ENTREGA DA OBRA**				**0,04%**	**R$ 227,40**
7.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,00	R$ 9,00	R$ 11,37	R$ 227,40

VALOR TOTAL:	**R$ 632.376,67**
Local e Data:	**SANTIAGO DO SUL/SC, 10 DE SETEMBRO DE 2025**

ASSINATURAS:

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS BERLANDA:08804391901 Dados: 2025.10.28 16:04:32 -03'00'

LEONARDO BERLANDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 170174-8

ALACIR DURANTE: 05481588943

Assinado digitalmente por ALACIR DURANTE: 05481588943
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=[EM BRANCO], OU=14020326000101, OU=presencial, CN=ALACIR DURANTE:05481588943
Razão: Eu revisei este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.28 16:28:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ALACIR DURANTE
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
PREFEITO MUNICIPAL