CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	RUA COBERTA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	RUA COBERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	SANTIAGO DO SUL/SC	20,30%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUA COBERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL									**1.787.001,71**	
1.			**RUA COBERTA**					**-**	**1.787.001,71**	
1.1.			**SERVIÇOS GERAIS**					**-**	**29.120,80**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	467,47	BDI 1	562,37	2.530,67	RA
1.1.0.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	903,50	BDI 1	1.086,91	1.086,91	RA
1.1.0.3.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	83,00	94,67	BDI 1	113,89	9.452,87	RA
1.1.0.4.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,00	61,06	BDI 1	73,46	661,14	RA
1.1.0.5.	Composição	03	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PROJETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, (INCLUSO TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NECESSÁRIOS, MEMORIAL, DETALHAMENTO, QUANTIFICAÇÃO, ART) PARA EXECUÇÃO DA RUA COBERTA EM SANTIAGO DO SUL.	H	40,00	130,59	BDI 1	157,10	6.284,00	RA
1.1.0.6.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	81,00	93,44	BDI 1	112,41	9.105,21	RA
1.2.			**ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA**					**-**	**1.445.490,04**	
1.2.0.1.	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	21,20	404,30	BDI 1	486,37	10.311,04	RA
1.2.0.2.	Cotação	01	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA ,COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA, TELHAS DE COBERTURA TERMOACÚSTICAS, TELHA TRANSLUCIDA, CALHAS E ALGEROSAS METÁLICAS, INCLUSO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, PROJETO METÁLICO DETALHADO E ART. (INCLUSO TAMBÉM IÇAMENTO E PINTURA DAS MESMAS).	UNIDADE	1,00	1.193.000,00	BDI 1	1.435.179,00	1.435.179,00	RA
1.3.			**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (ORÇAMENTO ESTIMATIVO)**					**-**	**126.220,65**	
1.3.1.			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**-**	**5.029,90**	
1.3.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	35,12	111,67	BDI 1	134,34	4.718,02	RA
1.3.1.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	10,54	24,60	BDI 1	29,59	311,88	RA
1.3.2.			**SAPATAS**					**-**	**100.561,50**	
1.3.2.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	32,76	47,28	BDI 1	56,88	1.863,39	RA
1.3.2.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	631,64	17,05	BDI 1	20,51	12.954,94	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	RUA COBERTA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	RUA COBERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	SANTIAGO DO SUL/SC	20,30%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUA COBERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL									**1.787.001,71**	
1.3.2.3.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	882,56	11,00	BDI 1	13,23	11.676,27	RA
1.3.2.4.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	431,64	10,19	BDI 1	12,26	5.291,91	RA
1.3.2.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	250,00	22,25	BDI 1	26,77	6.692,50	RA
1.3.2.6.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	90,26	152,48	BDI 1	183,43	16.556,39	RA
1.3.2.7.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	36,65	887,59	BDI 1	1.067,77	39.133,77	RA
1.3.2.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	89,00	54,39	BDI 1	65,43	5.823,27	RA
1.3.2.9.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	2,40	197,10	BDI 1	237,11	569,06	RA
1.3.3.			**PILARES DE CONCRETO**					**-**	**20.629,25**	
1.3.3.1.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	5,00	766,88	BDI 1	922,56	4.612,80	RA
1.3.3.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	300,00	10,98	BDI 1	13,21	3.963,00	RA
1.3.3.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150,00	15,03	BDI 1	18,08	2.712,00	RA
1.3.3.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	463,84	9,11	BDI 1	10,96	5.083,69	RA
1.3.3.5.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	41,60	85,08	BDI 1	102,35	4.257,76	RA
1.4.			**REVESTIMENTO PILARES DE CONCRETO**					**-**	**14.482,26**	
1.4.0.1.	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	39,00	251,44	BDI 1	302,48	11.796,72	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	RUA COBERTA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	RUA COBERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	SANTIAGO DO SUL/SC	20,30%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUA COBERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL									**1.787.001,71**	
1.4.0.2.	SINAPI	87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	39,00	11,03	BDI 1	13,27	517,53	RA
1.4.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	39,00	46,21	BDI 1	55,59	2.168,01	RA
1.5.			**FLOREIRA**					**-**	**8.922,36**	
1.5.0.1.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,00	775,10	BDI 1	932,45	932,45	RA
1.5.0.2.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,00	148,42	BDI 1	178,55	1.428,40	RA
1.5.0.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,00	848,95	BDI 1	1.021,29	1.021,29	RA
1.5.0.4.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	8,00	59,69	BDI 1	71,81	574,48	RA
1.5.0.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,00	15,03	BDI 1	18,08	1.012,48	RA
1.5.0.6.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,00	114,53	BDI 1	137,78	688,90	RA
1.5.0.7.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	9,00	46,21	BDI 1	55,59	500,31	RA
1.5.0.8.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	9,00	8,42	BDI 1	10,13	91,17	RA
1.5.0.9.	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	6,00	251,44	BDI 1	302,48	1.814,88	RA
1.5.0.10.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	10,00	71,32	BDI 1	85,80	858,00	RA
1.6.			**BANCOS DE CONCRETO**					**-**	**17.962,40**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	RUA COBERTA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	RUA COBERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	SANTIAGO DO SUL/SC	20,30%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUA COBERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL									**1.787.001,71**	
1.6.0.1.	Composição	25	BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, NAS DIMENSÕES DE PROJETO, RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPA.	UNIDADE	10,00	1.493,13	BDI 1	1.796,24	17.962,40	RA
1.7.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**43.937,70**	
1.7.1.			**ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS**					**-**	**8.895,88**	
1.7.1.1.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	468,23	BDI 1	563,28	563,28	RA
1.7.1.2.	SINAPI	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.485,25	BDI 1	2.989,76	2.989,76	RA
1.7.1.3.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26,00	21,99	BDI 1	26,45	687,70	RA
1.7.1.4.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	287,00	13,48	BDI 1	16,22	4.655,14	RA
1.7.2.			**CABOS E DIJUNTORES**					**-**	**12.198,26**	
1.7.2.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.148,00	5,58	BDI 1	6,71	7.703,08	RA
1.7.2.2.	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100,00	26,69	BDI 1	32,11	3.211,00	RA
1.7.2.3.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	55,07	BDI 1	66,25	596,25	RA
1.7.2.4.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	162,12	BDI 1	195,03	390,06	RA
1.7.2.5.	SINAPI-I	39476	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1,00	247,61	BDI 1	297,87	297,87	RA
1.7.3.			**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**					**-**	**22.843,56**	
1.7.3.1.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	86,00	201,20	BDI 1	242,04	20.815,44	RA
1.7.3.2.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	72,27	BDI 1	86,94	1.738,80	RA
1.7.3.3.	SINAPI-I	39448	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	1,00	240,50	BDI 1	289,32	289,32	RA
1.8.			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**					**-**	**23.076,90**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	RUA COBERTA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	RUA COBERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	SANTIAGO DO SUL/SC	20,30%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUA COBERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL									**1.787.001,71**	
1.8.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	72,00	32,74	BDI 1	39,39	2.836,08	RA
1.8.0.2.	SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	11,00	513,27	BDI 1	617,46	6.792,06	RA
1.8.0.3.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	12,00	52,47	BDI 1	63,12	757,44	RA
1.8.0.4.	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	25,00	109,35	BDI 1	131,55	3.288,75	RA
1.8.0.5.	Composição	23	REMOÇÃO DE GRELHA E ADEQUAÇÃO DA BOCA DE LOBO EXISTENTE	UNIDADE	1,00	612,62	BDI 1	736,98	736,98	RA
1.8.0.6.	Composição	24	BOCA DE LOBO COMPLETA, PARA GALERIA DE 40 CM, COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS DIMENSÕES 1,16X1,36X1,20M	UN	2,00	2.603,91	BDI 1	3.132,50	6.265,00	RA
1.8.0.7.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	80,00	8,54	BDI 1	10,27	821,60	RA
1.8.0.8.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	35,00	19,11	BDI 1	22,99	804,65	RA
1.8.0.9.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	7,00	91,95	BDI 1	110,62	774,34	RA
1.9.			**REVITALIZAÇÃO PASSEIO PÚBLICO**					**-**	**50.175,99**	
1.9.1.			**RETIRADAS E DEMOLIÇÕES PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE**					**-**	**5.597,78**	
1.9.1.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	154,25	22,21	BDI 1	26,72	4.121,56	RA
1.9.1.2.	SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	62,00	19,79	BDI 1	23,81	1.476,22	RA
1.9.2.			**PASSEIO PÚBLICO**					**-**	**44.578,21**	
1.9.2.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	180,66	85,46	BDI 1	102,81	18.573,65	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	RUA COBERTA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	RUA COBERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	SANTIAGO DO SUL/SC	20,30%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUA COBERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL									**1.787.001,71**	
1.9.2.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	5,41	243,63	BDI 1	293,09	1.585,62	RA
1.9.2.3.	SINAPI-I	43146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	KG	25,00	8,27	BDI 1	9,95	248,75	RA
1.9.2.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	64,00	47,93	BDI 1	57,66	3.690,24	RA
1.9.2.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	140,18	84,89	BDI 1	102,12	14.315,18	RA
1.9.2.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	28,00	147,58	BDI 1	177,54	4.971,12	RA
1.9.2.7.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	64,00	1,83	BDI 1	2,20	140,80	RA
1.9.2.8.	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	0,35	2.500,53	BDI 1	3.008,14	1.052,85	RA
1.10.			**ACESSO GINÁSIO**					**-**	**25.557,48**	
1.10.0.1.	Composição	05	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO= 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019	M	21,40	214,64	BDI 1	258,21	5.525,69	RA
1.10.0.2.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	15,90	546,37	BDI 1	657,28	10.450,75	RA
1.10.0.3.	SINAPI	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	36,00	221,23	BDI 1	266,14	9.581,04	RA
1.11.			**SERVIÇO FINAIS**					**-**	**2.055,13**	
1.11.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	758,35	2,25	BDI 1	2,71	2.055,13	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	RUA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	RUA COBERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	SANTIAGO DO SUL/SC	20,30%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
RUA COBERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL									**1.787.001,71**
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

SANTIAGO DO SUL/SC
Local

sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JUVIELI LONGO
CREA/CAU: A194125-9
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
JUVIELI LONGO
Data: 19/09/2025 09:51:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br