PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC

CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000
Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000
MUNICÍPIO: Santiago do Sul - SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NAS VIAS URBANAS DO CENTRO E LOTEAMENTO VIDA NOVA, CONFORME NBR 9050 E PADRÃO AMOSC (LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2024)
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS - SANTIAGO DO SUL - SC, 89854-000
TABELA REFERÊNCIA: 01/2026 - DESONERADO

BDI **26,40%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1			**SERVIÇOS INICIAIS**				**0,25%**	**R$ 1.505,70**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	M2	3,00	R$ 397,09	R$ 501,90	R$ 1.505,70
3			**PASSARELA METÁLICA**				**9,53%**	**R$ 57.022,91**
3.1	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS MEIO-FIO E GUARDA-CORPO EM CONCRETO	M	52,89	R$ 13,58	R$ 17,17	R$ 908,12
3.2	COMP01	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PARA PASSARELA (TIPO MEIA TESOURA) BANZO SUPERIOR/INFERIOR EM PERFIL "U" SIMPLES DIAM: 75X40MM E e: 2,65MM E MONTANTES/DIAGONAIS EM PERFIL "U" SIMPLES DIAM: 68X30MM E e:2MM	UN	8,00	R$ 439,83	R$ 555,93	R$ 4.447,44
3.3	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	53,10	R$ 403,79	R$ 510,37	R$ 27.100,65
3.4	COMP02	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PASSARELA METÁLICA EM AÇO, LONGARINAS EM PERFIL "U" SIMPLES 75X40MM e: 2,65mm E CHAPA DE AÇO "XADREZ" PARA PISO e: 6,30MM	M²	25,50	R$ 762,21	R$ 963,40	R$ 24.566,70
4			**PASSEIO PÚBLICO**				**56,96%**	**R$ 340.723,79**
4.1	COMP 04	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM LARGURA MENOR QUE 2,00 M, DE CONCRETO USINADO, ACABAMENTO APARENTE, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, INCLUSO RAMPAS ACESSÍVEIS E PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL, PLACAS DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DIMENSÕES DE 25X25CM	M2	809,14	R$ 87,46	R$ 110,54	R$ 89.442,23
4.2	COMP 05	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM LARGURA DE 2,00 M, DE CONCRETO USINADO, ACABAMENTO APARENTE, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, INCLUSO RAMPAS ACESSÍVEIS E PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL, PLACAS DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DIMENSÕES DE 25X25CM	M2	2.280,20	R$ 81,02	R$ 102,41	R$ 233.515,69
4.3	COMP 06	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM LARGURA DE 2,50 M, DE CONCRETO USINADO, ACABAMENTO APARENTE, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, INCLUSO RAMPAS ACESSÍVEIS E PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL, PLACAS DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DIMENSÕES DE 25X25CM	M2	172,42	R$ 81,52	R$ 103,04	R$ 17.765,87
5			**OBRA DE ARTE CORRENTE**				**24,85%**	**R$ 148.622,60**
5.1	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	1.959,38	R$ 39,60	R$ 50,05	R$ 98.066,97
5.2	COMP 08	SINAPI	CONCRETO PARA ASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE JUNTA ENTRE MEIO FIO E ASFALTO, CAMADA DE 10X10CM, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M	1.959,38	R$ 5,94	R$ 7,51	R$ 14.714,94
5.3	COMP 07	SINAPI	VIGA DE TRAVAMENTO PARA PASSEIO PÚBLICO DIMENSÕES 10X15CM (ExH), CONCRETO PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA E TRELIÇA NERVURADA	M	1.908,45	R$ 14,86	R$ 18,78	R$ 35.840,69
6			**MUROS DE CONTENÇÃO**				**7,84%**	**R$ 46.875,41**
6.1	COMP 09	SINAPI	MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL, CHAPISCADO E REBOCADO NA FACE EXTERNA, COM REFORÇO DE MÃO FRANCESA DE CONCRETO (CONTRAFORTE)	M2	108,40	R$ 342,13	R$ 432,43	R$ 46.875,41
7			**ENTREGA DA OBRA**				**0,57%**	**R$ 3.418,32**
7.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	326,18	R$ 8,29	R$ 10,48	R$ 3.418,32

		VALOR TOTAL:	**R$ 598.168,73**
Local e Data:	SANTIAGO DO SUL/SC, 20 DE MARÇO DE 2026		

ASSINATURAS:

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS BERLANDA:08804391901
Dados: 2026.04.07 16:36:24 -03'00'

LEONARDO BERLANDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 170174-8

ALACIR DURANTE
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
PREFEITO MUNICIPAL