CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**C01**	**Administração local, mobilização e desmobilização**	**un**		**21.104,77**	**22.461,50**
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	265	38,65	41,44
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45	145,00	156,54
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	31,53	33,79
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	16	223,80	226,54
Composição	**C02**	**Aquisição e transporte de CAP 50-70**	**T**		**4.920,00**	**4.920,00**
SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	500	2,24	2,24
Cotação	CT01	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	KG	1000	3,80	3,80
Composição	**C03**	**Aquisição e transporte de Asfalto Diluído CM-30 para serviço de imprimação**	**T**		**6.970,00**	**6.970,00**
SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	500	2,24	2,24
Cotação	CT02	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	KG	1000	5,85	5,85
Composição	**C04**	**Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C**	**T**		**4.230,00**	**4.230,00**
SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	500	2,24	2,24
Cotação	CT03	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	KG	1000	3,11	3,11
Composição	**C05**	**Transposição de sarjeta para veículos com tubo de concreto diâmetro 40cm**	**m**		**283,43**	**288,50**
SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1	98,23	99,80
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,3	586,04	596,22
SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,4	10,78	11,01
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	33,87	36,22

27/04/2026
Data

Responsável Técnico: Igor Leonardo Loeblein Furraer
CREA/CAU: 153.213-3

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 11/05/2026 17:13:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br